

הסכם התקשרות לרכישת מערכת פוטו-וולטאית תכנונה והתקנתה

שם הלקוח: איתמר ולדמן

כתובת: עינת 520

כתובת ההתקנה: עינת 520

התנאים העיקריים להסכם הרכישה שלך



9,161 ש"ח

הכנסה משוערת בשנה הראשונה



65,113 ש"ח

עלות המערכת (כולל מע"מ 18% ויעודכן בהתאם לשינויים)



222,144 ש"ח

סה"כ הכנסה משוערת ל-25 שנה



12 kw

הספק המערכת

עוברים לאנרגיה סולארית

- אנחנו נדאג לניהול כל התהליך מא' עד ת'
- אנחנו נתכנן ונתקין את המערכת המושלמת עבור ביתכם עם שקיפות מלאה לכל אורך הדרך
- אנחנו פועלים לפי תקני בטיחות מחמירים ביותר עם אנשי המקצוע הטובים ביותר
- אנחנו נספק עדכונים שוטפים אודות התקדמות תהליך הרישוי וההתקנה שלכם
- המחיר בהסכם זה תקף ל-30 יום מרגע שליחתו

אחריות מקיפה

- אחריות יצרן לפאנלים 25 שנים על החומרה ו-30 שנים על ירידת התפוקה
- אחריות יצרן לממיר 12 שנים עם אפשרות הארכה ל-25 שנים
- אחריות מאיתנו על התפוקה כולל פיצוי כספי על חריגות במסגרת הסכם התחזוקה (נספח ד')

אין אותיות קטנות

הצעת המחיר כוללת

- מערכת שטיפה אוטומטית
- תשלום אגרות חח"י ועלות תצ"א ממרכז המיפוי עבור הלקוח
- ממירי סולאראדג' + אופטימיזר לכל פאנל
- פאנלים Tier1 בנצילות גבוהה - 600w
- תחזיות מדויקות על בסיס התוכנות המתקדמות בעולם
- כבילה איכותית שתביא למינימום אובדני ייצור
- מנהל פרויקט אישי וליווי צמוד לאורך כל התהליך
- התקנה מהירה בין יום ל-3 ימים

הצעת המחיר לא כוללת

- סולם קבע לפי דרישת הלקוח ו/או חברת חשמל
- חיבור WiFi לממיר - לפי דרישת הלקוח ותנאי הבית
- טיפול בתשתיות החשמל והמבנה
- הזזת מזגנים / דודים / קולטים

1. הגדרות

- 1.1 "המערכת" - מתקן ו/או מתקנים לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית הכוללת בין היתר פאנלים פוטו-וולטאים, ממיר זרם ישר לזרם חילופין, אביזרים נלווים.
- 1.2 "הבית" - הבית ו/או כל בית המצוי במקרקעין הידועים כתת חלקה חלקה בגוש , בהם הלקוח הינו בעל זכויות הבעלות/חכירה לדורות הבלעדית, אשר ביישוב הלקוח מצהיר כי קיים בו חיבור חשמל קבוע אשר חובר והותקן על פי דרישות הדין.
- 1.3 "הגג" - גג או גגות שעליהם תותקן המערכת, הנמצאים על הבית.

2. מהות ההתקשרות

- 2.1 כנגד התחייבות הלקוח לשלם את מלוא התמורה לחברה, ובכפוף ליתר תנאי הסכם זה, החברה תתכנן, תספק, ותקים את המערכת בהתאם לתנאי הסכם זה, ובהתאם למפרט המערכת המצורף כנספח א' - מפרט המערכת.
- 2.2 החברה תפעל להשגת האישורים וההיתרים הנדרשים להקמת המערכת, והלקוח מתחייב לשתף פעולה עם החברה באופן מלא לצורך קבלת האישורים ולחתום על כל מסמך שיידרש בקשר עם כך. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח יחתום על תצהיר מאומת בידי עו"ד ככל שנדרש בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל.
- 2.3 עבודות התקנת ורכיבי המערכת כוללים את התכולה והרכיבים המפורטים בנספח א'.
- 2.4 ככל שיידרשו התאמות בגג, בתשתית האינטרנט והתקשורת או במערכת החשמל של הבית, הלקוח יישא בהוצאות אלה.

3. הצהרות החברה

- 3.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה ולביצועו וכי היא תפעל להשגת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לצורך ביצועו של הסכם זה.
- 3.2 החברה, באמצעות תאגידים קשורים וכן באמצעות קבלני משנה מטעמה, הינה בעלת הידע, היכולת והמומחיות ולרשותה עומד כוח אדם וציוד הנדרשים לצורך תכנון המערכת, הקמתה והפעלתה, כנדרש על פי דין.
- 3.3 החברה מתחייבת לקיים את המפורט בנספח הבטיחות המצורף להסכם - נספח ב'.
- 3.4 החברה מנהלת ספרים כדין, ויש ביכולתה הכלכלית לעמוד בכל התחייבויותיה לפי הסכם זה.
- 3.5 החברה ו/או קבלני המשנה מטעמה מחזיקים בכל האישורים הנדרשים בדין לעבודות בגובה כהגדרתם בתקנות עבודה בגובה ולרבות כל האישורים הנדרשים על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970.

4. הצהרות הלקוח

- 4.1 הלקוח מצהיר כי התקבל אישורו של כל צד שלישי טרם החתימה על הסכם זה לצורך התקנת המערכת לרבות שוכרים ויידוע השכנים במידת הצורך. כמו כן, כי הבית לרבות הגג נבנה בהיתר בניה כדין וניתן לו טופס 4 / חלק טופס 4 או לחלופין הוקם לפני 1965, כי אינו חורג מהיתרים אשר התקבלו מהועדה המקומית של אזור מגוריו וכי ולא תלויים ועומדים הליכים מול מוסדות התכנון ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או כל רשות אחרת נגדו ו/או ביחס לבית והוא אינו יודע על הליך פלילי צפוי מול רשויות אלה וכי ארונות החשמל עומדים בדרישות כל תקן רלבנטי על פי דין.
- 4.2 הלקוח מתחייב להתקשר עם חברת החשמל בהסכם הצטרפות לאסדרה תעריפית. החברה לא תתקשר בהסכם עם חח"י ולא תהיה לה כל חבות כלפי חח"י בקשר עם המערכת.

5. העבודות, ביצוע העבודות ודרכי גישה לגג

- 5.1. הלקוח מתחייב כי יאפשר את הגישה של חח"י ו/או של החברה לאתר ו/או למערכת.
- 5.2. העבודות יכללו את כל הפעולות, המלאכות והחומרים, המיועדים להקמת המערכת עד הפעלתה המסחרית והעברתה לבעלות הלקוח, ולרבות:
- 5.2.1. הכנת של תוכניות לביצוע, לרבות מפרט טכני ותוכניות חשמל, שיאושרו מראש על ידי הלקוח;
- 5.2.2. הקמת המערכת - הזמנה ואספקה של כלל הציוד ורכיבי המערכת; ניהול תיאום ופיקוח על ביצוע הקמת המערכת, החל משלב התכנון, התקנה; חיבור המערכת כדין לרשת של חח"י והפעלתה; מתן שירותי אחריות טיב בגין המערכת; והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.
- 5.2.3. מובהר ומוסכם בזאת כי היה וממועד ביצוע בדיקת הגגות על ידי החברה ועד לתחילת העבודה בגגות יחול שינוי לרעה במצב הגגות עקב פעולה של הלקוח בגגות בתקופה או נזק טבע או תאונה או החלשה או הרעה שמקורם בטיבם של הגגות או הבית כאמור, יישא הלקוח בכל העלויות שיידרשו לחיזוק הקונסטרוקציה בגגות או החלפתם בנוסף לתמורה.
- 5.2.4. אספקת ו/או התקנת ציוד בטיחות, ככל שנדרש על פי נספח הבטיחות.
- 5.2.5. אמצעים וכוח אדם:
1. הובלה, פריקה, אחסון באתר על כל הציוד והחומרים;
 2. אספקת הציוד, המכונות וכוח האדם הדרוש לצורך הרכבה והתקנה של המערכת;
- 5.3. מובהר, כי ככל שיידרש חיזוק קונסטרוקציה במבנים או עבודות איטום וטיפול בפגמים בגג, רעפים מוקצפים ו/או מודבקים, העלויות לגרם לנזילות או החלשת הגג, או עבודות בקשר עם עמידה בתקני כיבוי אש או תקנים אחרים שלא בקשר עם המערכת, הדבר אינו כלול בעבודות נשוא הסכם זה והלקוח יישא בכל העלויות הרלוונטיות לרבות בעלות הפקת תכנית החיזוקים עצמה, אלא אם יוסכם במפורש אחרת בכתב ובחתימת הצדדים. ידוע שבעבודות הנדרשות על הגג יתכן וישברו מספר רעפים. על כן, באחריות הלקוח להכין 20 רעפים באתר לטובת החלפת רעפים במידת הצורך. למען הסר ספק, את עבודת החלפת הרעפים תבצע החברה.
- 5.4. לצורך הקמת המערכת על גג הבית, יעמיד הלקוח לרשות החברה את גג הבית לפני תחילת ביצוע העבודות בגג, כשהוא נקי מכל אדם ו/או חפץ בהתאם להדמיה שסוכמה בין הצדדים, וזאת בתיאום מראש, למשך תקופת ההתקנה.
- 5.5. החברה תעשה את מירב המאמצים להשלים את עבודות ההקמה בהתאם להסכם זה, עד לשילוב המערכת ברשת החשמל על-ידי חח"י, לא יאוחר מ-360 יום ממועד קבלת ההתחייבות העקרונית של חח"י יום כמוגדר על ידי חח"י כמשך הזמן האפשרי לחיבור המערכת.
- 5.6. מוסכם, כי החברה לא תהא אחראית בקשר לתקלות, אי סדרים, הפרעות, שיבושים ברשת ובתשתיות החשמל שאינן קשורות לעצם תכנון ו/או הקמת ו/או תפעול המתקן על ידיה, ו/או שאינן קשורות לכל דבר הנובע מביצוע העבודות על ידי החברה בהתאם להסכם זה, לרבות בשל קיבולת יונים, הפרעות באיכות החשמל (תדירות, תנודות מתח וכו') ואמינות אספקת החשמל בין אם ישפיעו על פעולת המערכת הסולארית ובין אם ישפיעו על תשתית החשמל הביתית.
- 5.7. כמו כן, החברה לא תהא אחראית בגין איחורים בלוחות הזמנים הנובעים מסיבות ואירועים אשר אינם בשליטתה, כגון עיכובים מסוג כוח עליון, עיכובים שמקורם ברשויות, בחברת החשמל, ביבואן הציוד למערכת, עיכובים הנגרמים על-ידי הלקוח, וכדומה. החברה לא תישא באף נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בגין איחורים/עיכובים כאמור.

6. בדיקות לפני חיבור ועם הזרמת חשמל למערכת

- 6.1. **בדיקות לפני חיבור לרשת החשמל** – לאחר השלמת הקמת המערכת וסמוך לחיבור המערכת לרשת החשמל תבצע החברה בדיקות כמפורט להלן ו**בנספח ו'** להסכם זה. החברה תבצע את הבדיקות על מנת להבטיח כי הושגה באופן מלא השלמת הקמת המערכת, כי ניתן לחברה לרשת החשמל, כי היא נבנתה בהתאם לחוק, למפרט הטכני ולתכניות הביצוע המפורטות וכי ניתן לחברה לרשת החשמל וכמפורט בנספח ו' להסכם זה.
- 6.2. **בדיקות עם הזרמת חשמל למערכת** - החברה תבצע בדיקות על מנת לוודא תפקוד תפעולי של המערכת בהתאם לדרישות הדין ו/או רשות החשמל ו/או חברת החשמל ו/או למפרט הטכני ובמיוחד בהתאם להתחייבויות בנוגע לעמידת המערכת באמות מידה טכניות ומכאניות כמפורט במפרט הטכני לרבות הספקי הפאנלים הפוטו-וולטאיים, אשר יכללו את הבדיקות כמפורט ב**נספח ו'** להסכם זה.
- 6.3. במידה ויתגלו ליקויים המונעים תפקוד תפעולי תקין של המערכת, אזי החברה תתקן את הליקויים.

החברה מתחייבת לתנאי אחריות הטיב ואמנת השירות כמפורט ב**נספח ג'** המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

8. אחריות יצרן/יבואן

אחריות היצרן/יבואן לפאנלים ולממירים תינתן על ידי יצרני/יבואני רכיבים אלו כמפורט בתעודות האחריות של יצרני הצידוד והיבואנים. החברה תמסור ללקוח את תעודות האחריות של היצרנים לאחר התקנת המערכת.

9. שירות בתקופת ההפעלה - תפעול ותחזוקה

ככל שהלקוח יבחר בכך, החל ממועד שילוב המערכת ברשת החשמל ותחילת הפעלתה, החברה תעניק ללקוח את השירות המפורט ב**נספח ד'** ובכפוף לתנאיו - שירותי תפעול ותחזוקה לרבות הטבת יציאה לדרך.

10. התמורה

- 10.1 התמורה בגין אספקת המערכת והתקנתה על גג הבית תעמוד על סך של 5,426 ש"ח כולל מע"מ לקלוואט מותקן וסך 65,113 ש"ח כולל מע"מ (להלן: "**התמורה**") שתשולם באמצעות העברה בנקאית (זה"ב) או המחאה. עם חתימת ההסכם ישלם הלקוח לחברה דמי טיפול בסך 6,511 ש"ח על חשבון התמורה כולל מע"מ. יובהר כי במידה וגובה מס הערך המוסף ("מע"מ") יעלה טרם סיום התהליך, התמורה תתעדכן בהתאם.
- 10.2 יתרת התמורה תשולם כדלקמן:
- 10.3 אבן דרך שנייה - השלמה ל-40% מהתמורה כולל מע"מ - 7 ימים מקבלת אישור עקרוני מחברת החשמל ("אישור PV").
- 10.4 אבן דרך שלישית - השלמה ל-90% מהתמורה כולל מע"מ - עם פריקת הסחורה באתר הלקוח.
- 10.5 אבן דרך רביעית - יתרת התשלום תועבר לחברה במועד שילוב המתקן ברשת על-ידי חברת החשמל ותחילת ההפעלה.
- 10.6 לאחר תשלום מלוא התמורה לחברה, תעבור הבעלות במערכת לידי הלקוח.
- 10.7 הספק המערכת הסופי יקבע לאחר תכנון מפורט ואישור ח"י. בכל מקרה של שינוי בהספק המותקן המתוכנן, ובכפוף לאישור קודם לכן על ידי הלקוח ככל שהשינוי כרוך בעלות נוספת, יזוכה/יחויב הלקוח בהפרש העלות לפי מכפלת החלק היחסי של שינוי הספק המערכת במחיר לק"ו של הסכם זה. ככל והשינוי בהספק נדרש על ידי הלקוח, תתומחר המערכת בהתאם למחירון החברה.
- 10.8 בכל איחור מעל 7 ימים ממועד תשלום התמורה לפי הסכם ובלבד שהחברה עמדה בהתחייבויותיה בהתאם לאבן הדרך כאמור לעיל, יחויב הלקוח בסך של 5 ש"ק ליום לפי הספק המערכת בהסכם זה (להלן: "דמי איחור"). באופן הדדי, ככל והחברה לא תעמוד בלוחות הזמנים מסיבות שתלויות בחברה, כאמור בסעיף 5.5 לחוזה, תשלם החברה ללקוח סך של 5 ש"ק ליום לפי הספק המערכת בהסכם זה.
- 10.9 החל ממועד תשלום אבן הדרך הראשונה, ללקוח תישמר הזכות לעבור למסלול ליסינג בהתאם להצעת החברה. במסלול זה הלקוח ישכיר לחברה את הגג עליו מותקנת המערכת, יזוכה בתשלומי התמורה ששילם וינוכח דמי האיחור ככל ונצברו. עבור השכרת הגג לחברה, הלקוח יקבל דמי שכירות קבועים ומענק החלפת מסלול.
- 10.10 שינוי מועד התקנה ו/או הקפאת ביצוע החוזה מכל סיבה שהיא שאינה מטעם החברה (לרבות בשל קבלת סירוב PV או בשל סיבות אישיות של הלקוח) עשוי להביא לעדכון במחיר המערכת, ובכל מקרה יהא כפוף להסכמת החברה מראש ובכתב.
- 10.11 התמורה כוללת את האגרות הדרושות להקמת המערכת אשר תשולמנה לחח"י בשם הלקוח. התשלום בגין יכלול כחלק מפעילות התשלום האחרונה לפי סעיף 10.5 וללקוח תישלח חשבונית מס הכוללת הפרדה בין המערכת לאגרות.

11. תנאים מתלים

- 11.1 הקמת המערכת והפעלתה מותנות בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך הקמתה של המערכת, הפעלתה וחיבורה לרשת החשמל במסגרת האסדרה התעריפית וכאמור באמות המידה, מהרשויות, מרמ"י, מסש"ח ו/או ממחלק ו/או מחח"י ולקבלת היתר הפעלה למתקן חשמל בהתאם לחוק.
- 11.2 הקמת המערכת והפעלתה מותנת בנכונות הצהרת הלקוח כי כמפורט בסעיף 4.1 להסכם. בכל מקרה בו יתברר כי הצהרת הלקוח אינה נכונה, יראו בלקוח כמי שביטל את ההסכם על כל המשתמע מכך בהתאם להוראותיו.

12. הפרות: סיום ההסכם

- 12.1 במקרה של ביטול ההסכם על-ידי הלקוח מכל סיבה שהיא, יחויב הלקוח בתשלום בגין העבודות שבוצעו בפועל על-ידי החברה בהתאם לאבן הדרך בה בוטל ההסכם כמפורט בסעיף 10 לעיל.
- 12.2 מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שלא התקבל אישור עקרוני מחח"י לשילוב המערכת באסדרה וחיבורה לרשת, תוחזר ללקוח המקדמה, בניכוי 2,000 ש"ח לכיסוי הוצאות החברה עד לשלב זה.
- 12.3 בכל מקרה של הפרת ההסכם על-ידי הלקוח, אשר לא תוקנה תוך זמן סביר בנסיבות לאחר משלוח התראה בכתב מהחברה, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לחברה על פי כל דין.
- 12.4 במקרה של ביטול הפרויקט בשל אי עמידה של הלקוח בהצטרות לפי סעיף 4.1, יחויב הלקוח בתשלום בגין העבודות שבוצעו בפועל על-ידי החברה בהתאם לאבן הדרך בה בוטל ההסכם כמפורט בסעיף 10 לעיל, למעט במקרה של ביטול ההסכם לאחר הקמת המערכת בו יחויב הלקוח במלוא התמורה.
- 12.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם, מכל סיבה שהיא ובכל עת, מבלי שיהיה בכך כדי להוות הפרת ההסכם על ידי החברה, וזאת בהודעה מוקדמת של 10 ימי עבודה. במקרה כאמור תשיב החברה לידי הלקוח את הכספים ששילם הלקוח לחברה במסגרת הסכם זה עד למועד הביטול.
- 12.6 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4-5.6, 10.1-10.5, 11.1 ו-11.2, הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב הפרה יסודית של ההתקשרות.

13. אחריות

- 13.1 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, חבותה של החברה ואחריותה בכל מקום בו נושאת החברה באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה כפופה לתנאים המצטברים דלהלן:
- 13.1.1 הלקוח הודיע לחברה על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לחברה לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמה ובמקומה ו/או ללא אישורה של החברה מראש ובכתב.
- 13.1.2 החברה לא תישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו.
- 13.1.3 על אף האמור בהסכם זה ובדין, אחריותה של החברה והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם תישא החברה לא יעלו על מחצית מגובה התמורה, ההגבלה כאמור לא תחול במקרה של מרמה או זדון של החברה ו/או נזקי גוף.
- 13.2 הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו.

14. ביטוחים

מבלי לגרוע מאחריות הצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייבים הצדדים לערוך ולקיים את הביטוחים כמפורט בנספח ה' (נספח הביטוח).

15. כוח עליון

על אף האמור בכל סעיף אחר בהסכם זה, החברה לא תישא באחריות לעיכוב או מניעה בביצוע התחייבויותיה תחת הסכם זה, אשר נגרם בשל נסיבות או אירועים, שאינם מצויים בשליטתה הסבירה ואשר יש להם השפעה על ביצוע הוראות הסכם זה ("כוח עליון").

16. הודעות

הודעות לעניין הסכם זה תיעשינה בכתב ותימסרנה באחת הדרכים הבאות: ביד, בהודעת טקסט, בדוא"ל, בפקס או בדואר רשום. הודעה שנמסרה בדואר רשום יראו כאילו נתקבלה כעבור 3 ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח בדואר רשום.

- 17.1 כל הנספחים המצורפים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 17.2 לא יהא תוקף לכל שינוי בהוראות ובתנאים של ההסכם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו ע"י הצדדים להסכם זה. הסכמה במקרה מסוים מצד מי מהצדדים לסטייה מהתנאים וההוראות של ההסכם, לא תהווה תקדים ואין ללמוד מכך במקרים אחרים.
- 17.3 לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכות על פי ההסכם או על פי כל דין, אין לראות ואין ללמוד מכך על ויתור על אותה זכות במקרים אחרים.
- 17.4 באחריות הלקוח לקרוא את הסכם ההצטרפות לאסדרה התעריפית עליו הוא חותם מול חברת החשמל.
- 17.5 הלקוח מאשר בזאת לחברה לשלוח חשבונית מס דיגיטלית עם חתימה אלקטרונית בדואר אלקטרוני.
- 17.6 לקוח שלא חתם על הסכם תחזוקה לשטיפת מערכות יהיה אחראי לניקיונה מאבק, לשלשת יונים וכיוצ"ב העשויים לפגוע בתפוקת המערכת.
- 17.7 סמכות השיפוט הייחודית בכל סכסוך הנוגע להסכם זה או נובע ממנו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.


ולראיה באו הצדדים על החתום:

שם מלא של הלקוח:
חתימת הלקוח:

חתימת החברה:

שם ות.ז בעל חשבון החשמל (אם אחר):

וולטה סולאר בע"מ
ח.פ. 515729713



תאריך חתימה:

הכרום 11, קרית טבעון
077-3500747

נספח א' - מפרט המערכת

1	רישוי	• בדיקת היתכנות ובחינת כדאיות כלכלית • הכנת תוכנית הצבה ותוכנית חשמלית, כולל אישור מהנדס קונסטרוקציה • רישום בקשה בחברת החשמל, תיאום וליווי ביקורים של חברת חשמל • בתום ההתקנה - תיאום מול הרשות המקומית וקבלת אישור משרד האנרגיה	כלול כלול כלול כלול
2	אספקת ציוד עיקרי	• פאנלים סולאריים 600 מתוצרת תדיראן או שווה ערך לפי דירוג TIER 1 של בלומברג. • אחריות לחומרה 25 שנים ולירידת התפוקה 30 שנים. • ממירי מתח SolarEdge • אופטימיזר לכל פאנל תוצרת SolarEdge עם אחריות יצרן ל-25 שנים	כלול כלול
3	חומרה	• מערכת אחיזה (קונסטרוקציה) עשויה אלומיניום, מודולרית ייעודית להתקנת מערכת סולארית - לפי התקן הישראלי • כבלי DC וכבלי AC בחתך הולכה גבוה • מערכת שטיפה אוטומטית וכן אפליקציה לשליטה ובקרה. • לוח חשמל מלא הכולל ציוד במפרט איכותי מתוצרת ABB שוויון או שווה ערך בדרגת אטימות, IP65 כולל מא"ד ID קוטבי S802PV לכל סטרינג - לא נתיכים • מחברים, ברגים, אומים, שרוולים מתכווצים, קליפים, שילוט אזהרה, קופסאות, תעלות עבור התקנת הציוד המפורט בנספח זה	כלול כלול כלול בהתאם לנספח ד כלול כלול
4	התקנה	• אספקה והתקנה של כבל DC סולארי עם בידוד כפול מוגן UV לחיבור בין לוחות ה-DC למתחבים. קוטרי הכבלים מתוכננים כך שההפסד על כבל ה-DC לא יעלה על 1% • מחברי Radox Solar של חברת Tyco, Huber+suhner או מחברי MC4 לחיבור כבלי DC • הארקה - חיבור הפאנלים ומערכת האחיזה, באמצעות נעל כבל מנחושת מצופה בבדיל, אל מוליך הארקה בחתך מינימאלי של 16 מ"מ המחובר להארקת יסוד • חיבור ושרשור כבל Cat5 מהממיר לראוטר • ניהול ופיקוח מקצועי של כלל הפרויקט • הובלת הציוד לאתר ההתקנה • ביצוע עבודות התקנת קונסטרוקציה וחשמל • תיאום ביקורות לאחר ההתקנה עם חברת החשמל לצורכי בדיקת המתקן וחיבורו על-ידי חברת החשמל לרשת החשמל	כלול כלול כלול כלול כלול כלול
5	אחריות	• אחריות לתקינות המערכת בהתאם למפורט בהסכם	כלול
6	חומרה/עבודה נוספת בהתאם לדרישות הלקוח ו/או חברת חשמל (לא כלול במחיר, המחירים כוללים מע"מ)	• סולם עלייה לגג • חפירה / חציבה כולל תיקון • קריאת שירות שלא באחריות החברה • הרחבת אחריות הממיר ל-20/25 שנים • חיבור WIFI לממיר • הזזת דודים / קולטים / מזגנים ומערכות קיימות על הגג • תשתית כבל הזנה כולל חפירה ו/או חיבור עילי מחוץ לבית • חיזוק קונסטרוקציה ותשתית הגג	לא כלול 700 ש"ח / מטר 350 ש"ח / מפגש מחירי סולארדג' 500 ש"ח לא כלול לא כלול לא כלול

נספח ב' - בטיחות

1. חברת וולטה סולאר הגדירה כמטרה עליונה לבצע את עבודותיה ברמת הבטיחות הגבוהה ביותר מתוך דאגה לבטיחות ובריאות עובדיה, לקוחותיה וכל מי שיתקשר עימה לביצוע עבודה. החברה מקיימת את כל דרישות החוקים והתקנות בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במדינת ישראל וכך היא דורשת ומחייבת את כל מי שיעבוד מטעמה באתריה.
2. החברה תמנה אחראי בטיחות שישמש כנאמן בטיחות, לצוות עובדיה הנמצאים בשטח או בשטחים שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה לה אחראית ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות ובריאות עובדי החברה באתר העבודה (להלן: "נאמן הבטיחות").
ממונה בטיחות בעת החתימה על ההסכם: "מסד בטיחות בע"מ" – ח.פ. 516283959
3. נאמן הבטיחות והעובדים ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל בדגש על תקנות הבטיחות לעבודה בגובה.
4. ממונה בטיחות בעת חתימה על ההסכם: "מסד בטיחות בעבודה" – ח.פ. 516283959
5. החברה תדאג להדרכה מוסמכת בנושא הבטיחות בעבודה ותהא אחראית לספק כל ציוד בטיחות לעובדיה כפי שידרש, לביצוע עבודתם, או כפי שנדרש עפ"י החוק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תספק החברה: אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף, על האמור בסעיף זה, שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של החברה.
6. החברה תדאג לאישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושה כולל: מדחסים, מתקני הרמה, ציוד הרמה ואביזריו, סולמות קבועים, פיגומים וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
7. החברה תספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיה ומתחייבת שבאתר יהיה חבר צוות שעבר הכשרה להגשת עזרה ראשונה.
8. החברה תסמן, תשלט ותגדר את השטח שבאחריותה באתר העבודה במידת הצורך, כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, זהרונים, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שידרש על ידי ממונה הבטיחות של החברה וכפי שמחייבות התקנות לעבודה בגובה.
9. עובדי החברה ידווחו על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, מיידית לממונה הבטיחות של החברה ומנהל הפרויקט מטעם החברה ויפעלו על פי הוראותיהם בכל הקשור להנחיות, לטיפול, תדריך, המשך או עצירת העבודה.
10. החברה מתחייבת לדווח למשרד העבודה תוך 3 ימים על התרחשויות תאונות עבודה שכתוצאה ממנה נעדר העובד מהעבודה מעל 3 ימים.
11. החברה תוודא תקינות כלי עבודה אביזרים וציוד נילוה אשר משמשים את עובדיה, ותדאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. העבודה תתאפשר עם כלים וציוד תיקני ותקין ללא אלתורים שיהוו סיכון בטיחותי לעובד.
12. עבודות בשעות הלילה, או בתנאי מזג אויר קשים (חום קיצוני, גשם, רוחות, שלג וכו') יבוצעו רק לאחר תיאום מוקדם, בדיקה ואישור מממונה הבטיחות של החברה או מנהל הפרויקט.
13. החברה אחראית למתן הדרכה פרטנית בתחילת כל יום לעובדיה בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. לחברה יהיו האישורים המוכחים לביצוע ההדרכות המחייבות ע"פ חוק בישראל.

14. למנהל צוות ההתקנות או מי מטעמו תהייה הזכות לעצור את העבודה במידה וזיהה כשל בטיחותי ולדרוש טיפול לפני חידוש העבודה. החברה מתחייבת לדווח על כך ללקוח ובאישורם המשולב של המנהל האחראי בחברה ובאישורו של הלקוח יהיה ניתן להמשיך בעבודות.

החברה מתחייבת לשמור על ניקיון שטח העבודה במהלך הפעילות ולאסוף את כלל הכלים והחומר עם סיום העבודה.

15. תקנות הקורונה אוסרות להגיע לאתר עבודה לכל מי שאובחן כמאומת קורונה או ששהה בקרבת מאומת קורונה ונדרש לבידוד ע"י מרפאה או משרד הבריאות או כל גורם אחר מורשה ע"פ חוק, לכל מי שיש לו חום מעל 38 מעלות צלסיוס, שיעול וסימפטומים נוספים. חובה לבצע בדיקת חום בכל יום לפני כל תחילת עבודה באתר עם הכניסה לאתר, יש למלא שמות העובדים מס' ת"ז ומעלות חום שנמדדו, על הרשימה להיות אצל המנהל האחראי מצד החברה באתר להצגה בכל עת שיידרש לכך. יש חובה לשמור על אישור הבדיקה שלושה שבועות לפחות. ניתן לא להשתמש במסכת פנים בעבודה על הגג או בנקודת המנוחה של העובדים (קפסולה) בכל שאר המקומות חובה שימוש במסכת נשימה. אחריות אספקת מסכות נשימה יחולו על החברה.

נספח ג' - אחריות טיב ואמנת שירות

אנחנו מחויבים לספק את חוויית השירות האיכותית ביותר במקסימום שקיפות, זמינות ואכפתיות. אמנה זו מפרטת את אחריות החברה לתקלות ו/או בעיות במערכת הסולארית, ומתן מענה מקצועי ומהיר מרחוק או ע"י הגעה לאתר - בהתאם לאופי התקלה, הצרכים וההעדפות שלכם/ן.

1. אחריות טיב

- 1.1 החברה תעניק ללקוח אחריות על טיב העבודות שבוצעו על ידיה או על-ידי מי מטעמה בלבד בקשר להתקנת המערכת, לרבות עבודות הקונסטרוקציה והחשמל שבוצעו על ידיה במסגרת התקנת המערכת, לתקופה של **120 חודשים** ממועד שילוב המערכת ברשת החשמל ותחילת הפעלתה.
- 1.2 במשך תקופת אחריות הטיב, הלקוח לא יחויב בגין המפורט להלן:
 - 1.2.1 החלפה, שינוע ופריקה של רכיבים שנכללו בהתקנה.
 - 1.2.2 קריאות שירות הדרושות לשם תיקון המערכת ו/או החלפת ממירים, פאנלים ו/או אופטימיזרים תקולים.
 - 1.2.3 ניהול התקשורת מול היצרנים השונים וסיוע בהפעלת אחריות היצרן.
- 1.3 אחריות הטיב אינה כוללת:
 - 1.3.1 תקלות ו/או נזקים ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שנגרמו כתוצאה מפעולה של כל גורם שאינו החברה ו/או שאינו בשליטתה, בין אם נגרמו במהלך ההתקנה או לאחריה, לרבות תקלות תקשורת ושינוי ספק אינטרנט על ידי הלקוח, תקלות ו/או נזקים ישירים/עקיפים שנגרמו ע"י חברת החשמל ועוד.
 - 1.3.2 במקרה של תיקון תקלה ו/או נזק כאמור, ישא הלקוח בעלות התיקון בנוסף וכן בעלות קריאת השירות, בהתאם למחירון החברה, כפי שיתעדכן מעת לעת.
 - 1.3.3 ככל שהלקוח בחר לא לרכוש שירותי תפעול ותחזוקה מהחברה כמפורט בגוף ההסכם, באחריותו לדאוג לניקיון ותחזוקת המערכת.
- 1.4 ניהול התקשורת מול היצרנים כאמור בסעיף 1.2.3, יחול גם בתום תקופת אחריות הטיב.

2. אופן מתן השירות

- 2.1 על הלקוח להודיע לחברה מיד עם היוודע לו על כל תקלה או פגיעה במערכת ו/או במערכת החשמל במבנה ו/או מאורע כלשהו העלול לגרום להפרעה או לפגיעה במערכת, והוא ישתף פעולה עם החברה ועם מי מטעמה בקשר עם טיפול בתקלה כאמור.
- 2.2 במשך תקופת אחריות הטיב, יעמוד לרשות הלקוח מוקד שירות לקוחות טלפוני הפועל בשעות העבודה של החברה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.
- 2.3 השירות יינתן באופן המיטבי, ברמת השירות הנדרשת ובאמצעות עובדים שעברו הכשרה מתאימה לתמיכה ותחזוקת המערכת על כל רכיביה ויישומיה.
- 2.4 הפניה יכולה להתבצע בכל אחת מהאפשרויות הבאות:
 - 2.4.1 טלפון של המוקד 077-3500747, *8121
 - 2.4.2 וואטסאפ עסקי במספר 052-327-8593
 - 1.2.2 בדוא"ל: CustomerCare@Volta.Solar
- 2.5 **אבחון התקלה ורמת דחיפותה** – במסגרת השיחה הראשונה עם הלקוח, נציג שירות הלקוחות ינסה לאבחן את התקלה ורמת דחיפותה, לצורך כך הלקוח יידרש לענות על שאלות שונות ונדרשת ממנו מידה רבה של שיתוף פעולה.
- 2.6 **פתרון מרחוק** – בסמוך למועד קבלת הפנייה בדבר כל תקלה בפעולת המערכת, לרבות בתקלה משביתה, מוקד שירות הלקוחות ינסה לפתור את התקלה ו/או לתת מענה זמני שאינו מחייב הגעה לבית הלקוח.
- נבחר כי על מנת שנוכל לתת מענה מרחוק הלקוח באחריות הלקוח לוודא כי קיים חיבור אינטרנט תקין לממיר וכי מקור התקלה אינו בהחלפת ספק אינטרנט.
- 2.7 ככל שמוקד שירות הלקוחות לא יצליח לתקן את התקלה באמצעות השליטה מרחוק, החברה תשלח במידת הצורך נציג לבחינת התקלה במועד על פי אפיון חומרת התקלה וכמפורט בטבלה שבסעיף 2.8.

נושא	זמן הגעה לטיפול	דוגמאות
תקלה דחופה	עד יום עסקים	קצר חשמלי בבית, חשש בטיחותי, נזילה חמורה
תקלה משביתה המערכת	עד 3 ימי עסקים	מפסק קופץ, סטרינג מנותק
תקלה לא דחופה ושאינה משביתה המערכת	עד 7 ימי עסקים	תקלת תקשורת, ליווי מומחה סולארי לאיש מקצוע מטעם הלקוח, תיקונים אסתטיים

במקרה של כוח עליון כהגדרתו בחוזה ולרבות מצב בטחוני שלא מאפשר הגעה לבית הלקוח/לאתר ההתקנה לצורך לטיפול בתקלה, תנאי מזג אויר שלא מאפשרים עבודה בטיחותית וכל גורם אחר אשר מונע את מתן השירות ע"י החברה והוא אינו בשליטתה, זמן הטיפול בתקלה ידחה עד למועד הפסקת הכח העליון כמפורט לעיל וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

נספח ד' - שירותי תפעול, תחזוקה ואחריות על תפוקות

—

שקיפות מלאה	ביטחון ואחריות	תפעול כולל
ניטור מרחוק ובקרה יומית על תפוקות המערכת. דו"חות חודשיים של תפוקות וביצועים של המערכת.	התחייבות לתחזית התפוקות השנתית של המערכת. פיצוי כספי ללקוח מעל סטייה של 5% מהתחזית.	מערכת שטיפה אוטומטית מתקדמת.
1. השירות		
1.1 בתקופת מתן השירות החברה תעניק ללקוח התחייבות לתחזית התפוקות השנתית של המערכת ומתן פיצוי כספי ללקוח בהימצא פער מהתחזית (כפי שיפורט למטה), ניטור ומעקב יומי שוטף על תפוקות המערכת (בימים א'-ה' בלבד ולמעט בחגים ובמועדים), וכן שליחת דו"ח תפוקות וביצועים חודשי למייל הלקוח (להלן: "השירות"). במסגרת השירות החברה תספק ותתקין מערכת שטיפה אוטומטית בגג המבנה.		
1.2 למען הסר ספק, השירות כולל חלפים המצויים במסגרת תעודת האחריות של היצרן בלבד, ואלה יסופקו על-ידי החברה בכפוף לזמינות אצל היצרן ולתשלום נוסף מצד הלקוח עבור הובלה והתקנה כפי שיוסכם עמו טרם האספקה.		
1.3 ללקוח ידוע שהחברה תהא זכאית לתשלום התמורה עבור השירות, בין אם המערכת ייצרה חשמל ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא.		
1.4 הלקוח יודיע לחברה מיד עם היוודע לו, על כל תקלה או פגיעה במערכת ו/או במערכת החשמל במבנה ו/או מאורע כלשהו העלול לגרום להפרעה במערכת, והוא ישתף פעולה עם החברה ועם מי מטעמה בקשר עם טיפול בתקלה כאמור.		
1.5 לאחר התקנת המערכת ועיגונה אל הגג, האחריות על שמירת המערכת תחול על הלקוח, לרבות במקרה של גניבה או פגיעה במערכת או ברכיבים מכל סיבה, בין אם הפגיעה תיעשה על ידי על הלקוח, על ידי צד שלישי כלשהו, כתוצאה מאירועי כוח עליון וכיוצ"ב והחברה ממליצה ללקוח לבטח את המערכת.		
1.6 לצורך מתן שירות הניטור והבקרה כאמור לעיל, באחריות הלקוח להבטיח תקשורת אינטרנטית רציפה (על חשבון) בין המערכת לבין שרתי החברה.		
1.7 הלקוח יטפל באופן שוטף בליקויי גג ומבנה כגון: פתיחת מרזבים, הצפות, יונים, מכרסמים, בעיות איטום וכו'.		
1.8 הלקוח יאפשר לנציגי החברה כניסה לאתר תוך תיאום מראש של 48 שעות בימי העבודה הרגילים (א'-ה'). במקרי חירום (חשש לגרימת נזק לחיי אדם/למערכת/לרכוש), תתאפשר כניסה מיידית לגג גם בשבתות, מועדי ישראל וערבי חג.		
1.9 הלקוח יעדכן מבעוד מועד את החברה על כל שינוי בהזנה ובמערך פריסת החשמל לרבות שינוי פאזה ומתח במבנה ויקבל את אישור החברה על התאמת המערכת לשינוי המתוכנן. שינוי בהזנה ו/או במערך פריסת החשמל לרבות שינוי פאזה ומתח במבנה יעשה בתיאום מראש עם החברה לצורך התאמת המערכת לשינוי המתוכנן.		
1.10 הלקוח יפעל לשמירה על המערכת ותקינותה ולא יעשה או יאפשר כל פעולה אחרת שפוגעת בתפקוד המערכת.		
1.11 הלקוח מתחייב כי בין החודשים אפריל - נובמבר יפעיל את מערכת השטיפה לפחות 3 פעמים בשבוע (פעם ביומיים) ואילו בין החודשים דצמבר - מרץ הלקוח, יפעיל את המערכת פעם בשבוע.		
1.12 אחריות החברה בתקופת מתן השירות לא תחול בגין האמור להלן:		
1.12.1 תקלות ו/או נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו כתוצאה מפעולה של כל גורם שאינו החברה או מי מטעמה במהלך ההתקנה או לאחר מועד ההתקנה.		
1.12.2 התקנות ו/או שינויים במערכת שלא בוצעו על ידי החברה או מי מטעמה.		
1.12.3 תחזוקה וניקיון של המערכת שבוצעו שלא באמצעות החברה ו/או שלא בוצעו במים רכים.		
1.12.4 נזק שנגרם במרמה ו/או בזדון ו/או ברשלנות של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או בשל הפרת הוראות הסכם זה על-ידי הלקוח או מי מטעמו ו/או בשל אי-עמידת הלקוח בהתחייבותיו לפי ההסכם ו/או נספח.		
1.12.5 ליקויים ו/או נזקים ו/או פגמים שנגרמו לאתר בו הותקנה המערכת, בין אם הליקויים ו/או הפגמים הופיעו בזמן מתן השירות ובין אם הליקויים ו/או הפגמים הופיעו לאחר מכן.		
1.12.6 נזק כתוצאה מאירועי כוח עליון (כהגדרתו בהסכם) ו/או כל אירוע אחר שאינו בשליטת החברה.		
1.12.7 החברה לא תהיה אחראית על כל רכיב שאינו נכלל במערכת הגם שהוא משרת אותה כגון לוח החשמל של הלקוח וכדומה.		
1.12.8 החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם עקב תקלה בארון החשמל של הלקוח ו/או לנזקים שיגרמו על-ידי צד ג' כלשהו לגג ו/או למערכת ו/או למערכת החשמל במבנה של הלקוח ו/או טיפול של גורם כלשהו שלא אושר על ידי החברה מראש ובכתב לטיפול במערכת.		

1.12.9 אספקת מים למערכת השטיפה האוטומטית - באחריות הלקוח לספק נקודת מים לחיבור מערכת השטיפה האוטומטית על הגג עם לחץ מים של 4-6 בר. הלקוח ישא בעלות המים. החלפת הסוללות וסנן לבקר מערכת השטיפה האוטומטית הינם באחריות הלקוח.

2. התחייבות לתחזית תפוקות משוערת

2.1 במהלך תקופת מתן השירות, בכפוף לאמור בנספח זה, התפוקה המשוערת של המערכת בשלוש השנים הראשונות להפעלתה הינה כדלקמן ("תחזית תפוקות"):

שנת הפעלה	התפוקה השנתית המשוערת בקוט"ש
שנה ראשונה	17,616
שנה שנייה	17,546
שנה שלישית	17,475

2.2 מאחר ותחזית התפוקות הינה פועל יוצא של מספר הפאנלים המותקנים, שיפועם, מגבלות הגג וכיוצ"ב, יובהר כי תחזית התפוקות עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בתכנון הסופי של המערכת לרבות בהתאם לשינויים שיעשו לבקשת הלקוח/חברת החשמל. יובהר כי תחזית התפוקות המעודכנת, ככל שתהיה, תשלח ללקוח לפני התקנה להסכמתו ואישורו.

2.3 ככל שיהיה פער שלילי העולה על 5% בין תפוקת החשמל השנתית בפועל לבין התפוקה השנתית המשוערת בשנה הנבדקת (להלן: "הפער") תפצה החברה את הלקוח בגובה הפער, בהתאם לדוגמא שלהלן: אם החריגה מהתפוקה השנתית המשוערת בשנה הנבדקת היא 7%, הלקוח יפוצה עבור פער של 2%. ובלבד שהפער אינו נובע מהגורמים הבאים: מעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי ו/או כוח עליון ו/או שינוי תכסית הגג ו/או הצללה שלא היתה קיימת במועד התקנת המערכת (מכל סיבה ומכל גורם, בין אם בשליטת הלקוח ובין אם לאו), ובכפוף לתנאי ההסכם.

2.4 להלן פירוט בדבר מנגנון הפיצוי:

2.4.1 הפיצוי בגין שנת הפעלה המערכת הראשונה יחושב בתום 12 חודשים ממועד הפעלת המערכת ביחס לשנה החולפת, וישולם ללקוח תוך 20 ימי עסקים ממועד ביצוע החישוב על-ידי החברה בהתאם לאסדרה. גובה הפיצוי ייקבע על פי תעריף אחיד החל על הלקוח לפי תעריפי חח"י.

2.4.2 הפיצוי בגין שנת ההפעלה השנייה יחושב בתום שנתיים ממועד הפעלת המערכת ביחס לשנה שחלפה, וישולם תוך 20 ימי עסקים ממועד ביצוע החישוב על-ידי החברה בהתאם לאסדרה. גובה הפיצוי ייקבע על פי תעריף אחיד החל על הלקוח לפי תעריפי חח"י.

2.4.3 הפיצוי בגין פער (כהגדרתו בסעיף 3 לעיל) בשנת ההפעלה השלישית יחושב בתום שלוש שנות ההפעלה של המערכת, ככל וקיים פער וזאת כמפורט להלן. החברה תפצה את הלקוח בגין הפער בין ממוצע תפוקות החשמל השנתית בפועל בשלוש השנים שחלפו לבין ממוצע התפוקה השנתית המשוערת הנחזית (עפ"י תחזית התפוקות) בשלוש השנים הראשונות ותכפיל פער זה ב-23 בכדי לפצותו על הירידה הנחזית בתפוקת המערכת ב-23 השנים הבאות (ירידת תפוקת המערכת הממוצעת בשלוש השנים שחלפו ו-22 שנים לאחריה ויחושב לפי שיעור היוון שנתי של 10%).

2.4.4 פיצוי זה הינו סופי ומוחלט והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר בגין ירידת תפוקת המערכת והלקוח מוותר בזאת על כל טענה או דרישה בקשר לירידה בתפוקת המערכת.

2.4.5 מובהר כי במידה והלקוח יהיה זכאי לפיצוי מכל סוג שהוא, הפיצוי יועבר בתום כל שנה בהתאם למועד החיבור.

2.4.6 בנוסף, מובהר כי האמור בסעיף ב' בנספח זה לעיל, כפוף לסעיפים 5, 13 ו-15 בהסכם.

3. תקופת מתן השירות

תקופת מתן השירות ללקוח תחל ממועד חיבור המערכת ושילובה ברשת החשמל למשך שלוש שנים (36 חודשים).

הצהרת הלקוח

הלקוח מאשר שקרא את תנאי השירות בנספח זה והוא מודע להטבה היחודית של מערכת שטיפה אוטומטית הכלולה בתמורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שם מלא של הלקוח:


חתימת החברה:

חתימת הלקוח:

תאריך חתימה:

וולטה סולאר בע"מ

ח.פ. 515729713



הכרכום 11, קרית טבעון

077-3500747

נספח ה' - נספח ביטוח

-

מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייבת לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים הבאים (להלן: "ביטוחי החברה"):

1. ביטוחי החברה בתקופת ההקמה

- 1.1 החברה תערוך ביטוח עבודות קבלניות בתקופת ההקמה. הביטוח יכלול שלושה פרקים: פרק א' – "כל הסיכונים" לעבודות הקמת המתקן; פרק ב' – אחריות כלפי צד שלישי; פרק ג' – אחריות מעבידים.

2. הוראות כלליות החלות על ביטוחי החברה

- 2.1 הביטוחים ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי הלקוח.
- 2.2 הביטוחים כוללים הוראת ויתור על תחלוף לטובת הלקוח, ובלבד והויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

3. ביטוחי הלקוח

- 3.1 מבלי לגרוע מאחריות הלקוח על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הלקוח לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים הבאים (להלן: "ביטוחי הלקוח"):
- 3.1.1 ביטוח "אש מורחב" לבית, לרבות הגג, וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הלקוח (להלן: "רכוש הלקוח") במלוא ערכם ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב". הביטוח כולל ויתור על תחלוף לטובת החברה והבאים מטעמה. עם מסירת המתקן לידי הלקוח, יחול סעיף זה גם על המתקן עצמו ולגביו לכיסוי נזק ללוחות חשמל וממירים, נזקי שבר תאונתי לפאנלים ו/או אריחים ו/או הוצאות לפינוי הריסות. על אף האמור, רשאי הלקוח שלא לערוך ביטוח "אש מורחב", במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 3.1.2 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.
- 3.1.2 הלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ומי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק שהלקוח זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים האמורים בסעיף 3.1.1. דלעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית), והוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

נספח ו' - נוהל בדיקות לפני חיבור ועם הזרמת חשמל למערכת.

-

במהלך הפרויקט נבצע שתי בדיקות מקיפות לאחר סיום ההתקנה - לפני חיבור ועם הזרמת החשמל למערכת הבדיקות נועדו לוודא שעבודת ההתקנה והמערכת על כלל רכיביה עומדות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בהיבטי תפוקה, בטיחות ואסתטיקה. להלן חלק מהבדיקות שיבוצעו בשלבים השונים:

1.1 ריכוז בדיקות לפני חיבור המערכת

1.1 בדיקות מכאניות

מס'	תיאור הבדיקה	קריטריון הבדיקה
	שילוט	בדיקת שילוט בכבלים ומובילים, מפסקים, לוחות DC וממירים, לוחות AC, הארקה.
1	פאנלים (כל המערכים)	בצע בדיקה ויזואלית מפני עיוותים הנובעים מלחצים מכאניים על המסגרת.
		בדוק בכלים מתאימים את הידוק בורגי הפנלים למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים.
		בדוק שגובה התקנת הממירים תואם למידות המינימום ומקסימום 0.5-2.0 מ'.
		בדוק שדרגת ההגנה של הממיר (IPxx) תואמת למקום ההתקנה. העזר בטבלת ת"י 981 בספר חוק ותקנות החשמל.
		בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים במקומם.
2	לוחות חשמל AC-DC (בדוק העדר מתח לפני תחילת הבדיקה במכשיר מדידה תקין).	בדוק שדרגת ההגנה של הלוח (IPxx) תואמת למקום ההתקנה. העזר בטבלת ת"י 981 בספר חוק ותקנות החשמל.
		בדוק את שלמות הלוח, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים במקומם.
		בדוק שגובה אמצעי הניתוק תואם לחוקים: 0.5-2.0 מ'.
		בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב. השתמש בכלים מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה למשוך מעט את המוליך החוצה.
		בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. בדוק את הידוק ותקינות כניסות הכבלים לארון.
3	שלמות ויושר הקונסטרוקציה הנושאת, בדיקת עגונים ודיאגנוזים.	בדוק את כיוון ההתקנה ע"י שימוש במצפן והתאמה לתכנית הביצוע.
		בדוק גליון, העדר שלפוחיות ושריטות עמוקות
		בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה והתקנה לא ישרה. העזר בסרט מדידה ובפלס.
		בדוק קיומן של יריעות בידוד ואיטום נקודות חדירה בין הקונסטרוקציה והגג.
		בדוק חיתוך סופי המסילות, השלמת פקקים, העדר גרדים וחלקים בולטים.
4	שלמות וחוזק מובילים AC-DC	בדוק קיום דיאגנוזים בהתאם לתכנית הביצוע ובדוק את אופן חיזוקם לשלד.
		בדוק את חוזק העוגנים, הידוק בורגי המהדקים, פיצול גידים בכבל המתחה ודרגת מתיחתו בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
		תוואי המובילים תואם לתכנית הביצוע.
		בדוק רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים והארקתם לאדמה. וודא שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה לחלקים אחרים.
		בדוק שחתך הכבלים תואם לתכנית החשמל החד-קוית לביצוע.
5	תקינות והתקנת כבלים AC-DC	בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד.
		בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה במרווחים שווים ובאופן מסודר וללא הצלבות.
		בדוק שבתוך המוביל קיימת הפרדה מלאה בין כבלים מסוימים לכבלים מיעוד שונה (לדוגמא: תקשורת וחשמל, DC IAC).
		בדוק את התקנת הכבלים בהתאם לתקנות: הגנה מפגיעה מכאנית, שימוש בסופי חוט והתאמה לגודל המבטח בראשית קו ההזנה.
		בדוק שהקופסאות ממוקמות בהתאם לתכנית ההצבה לביצוע.
6	קופסאות חשמל	בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב.

7	שרשור כבילה בין הפנלים	בדוק התאמה לתכנית הצבה לביצוע. השווה בין חיצוי הסימון בתכנית לשרשור בפועל. בדוק את חיבורי השרשרות ע"י התאמת המחברים והצמדתם המלאה, נסה למשוך מעט את הכבלים וזהה חופש תנועה חריג.
8	חיבור הארקות	בדוק חיבור גישורי הארקה בין הפנלים לקונסטרוקציה. בדוק רציפות במכשיר בודק רציפות בין מסגרות הפנלים אל נקודת החיבור הראשית. בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים. (בתעלות בעלות חיבורים גלויים בין החלקים ניתן לחבר מוליך הארקה בנקודה אחת). בדוק את חיבור מוליך הארקה לממיר בשתי נקודות: (1) פנימי עם כבל ההזנה (2) חיצוני לגוף הממיר במוליך 16 מ"מ"ר. בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף. <u>בדיקת הארקה בלוח מוזן:</u> - בדוק את חיבור מוליך הארקה ללוח המוזן. - וודא ששטח חתך המוליך מתאים לגודל המפסק הראשי. בדוק את חיבור כבלי הארקה לפה"פ הראשי. בדוק חיזוק ברגים ואומים ואת הצמדות נעלי הכבל\אומגות לפס. נסה להזיז את המוליך כדי לזהות חופש. בדוק את חיבור מוליכי הארקה לשלד הקונסטרוקציה וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק רציפות. וודא פינוי משטחים, קרטונים, לכלוך ושאריות התקנה מהגג.
9	בדיקת ניקיון בסיום התקנה.	בדוק את שלמות הגג ובחן והשווה נזקים לתיעוד ותמונות טרום התקנה. בדוק את ניקיון הפנלים. בדוק ויזואלית שכל תעלות הניקוז\הכבלים נקיות מלכלוך וחלקי התקנה.
10	בדיקת מערכת התקשורת והפעלת הניטור	בדוק חיבורי התקשורת בין הממירים ליחידת התקשורת על פי התכנון בדוק המצאות יחידת התקשורת המרכזית ונקודת רשת\ראוטר בארון התקשורת

בדיקות חשמליות

1.2

1.2.1 בדיקות צד DC:

הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח הסטייה של מכשירי המדידה לא יעלה על 2%.

מס'	תיאור הבדיקה	קריטריון הבדיקה
1	בדיקות הארקה	רציפות הארקה לפאנלים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של הארקה לקונסטרוקציה לבין נקודת החיבור של גישור הארקה למסגרת הפאנל. רציפות הארקה התעלות: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של הארקה לתעלה לבין קטעי התעלה ולמכסים. רציפות הארקה הממירים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של הארקה לגוף הממיר לבין פס ההשוואה בלוח הממירים. בדיקת רציפות הארקה בין פס ההשוואה הראשי לקונסטרוקציה: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין הפה"פ הראשי לבין פס ההשוואה בגג ובינו לבין נקודות החיבור בפרטי הקונסטרוקציה.
2	בדיקת בידוד מוליכים	בצע בדיקת בידוד מוליכי DC במכשיר בודק בידוד במתח V1000 הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים כאשר כל המפסקים מנותקים והקו הנמדד אינו מחושמל. אין לקבל תוצאה נמוכה מ-MΩ100.
3	מידת מתח סטרינג בריקם. (עפ"י טופס E-C-007-9009)	בצע מדידה במד מתח DC לכל סטרינג כאשר כל המפסקים מנותקים והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק.

הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח הסטייה של מכשירי המדידה לא יעלה על 2%.

1	הארקות	בדיקת הארקה בלוח מוזן בצד בדיקה ב LOOP-TESTER בין המפסק הראשי ובין פס ההשוואה הראשי וודא שערך ההתנגדות המתקבל מתאים לגודל החיבור.
2	בדיקת בידוד	בצע בדיקת בידוד מוליכי AC במכשיר בודק בידוד במתח V500 הבדיקה תתבצע בכל קווי החשמל במתח נמוך בין הפאזות לאדמה ובין האפס לאדמה אין לקבל תוצאה נמוכה מ MΩ3
3	בדיקות ניתוק חיבור מתקני חשמל	בצע בדיקת הפעלה למפסקים ובדוק הפעלה נכונה בכל מצבי המפסק הפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה על לחצן TRIP ובדוק ניתוק והחזר לפעולה

2. ריכוז בדיקות עם הזרמת חשמל למערכת

2.1 בדיקות חשמליות

2.1.1 בדיקות צד DC:

הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח הסטייה של מכשירי המדידה לא יעלה על 2%.

מס'	תיאור הבדיקה	קריטריון הבדיקה
1	מדידת מתח על כל סטרינג בריקם	בצע מדידה במד מתח DC לכל סטרינג כאשר כל המפסקים מנותקים והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק.

2.1.2 בדיקות צד AC:

1	בדיקת צד AC לפני הפעלה	בצע בדיקת מתח AC במפסק הראשי של המערכת
2	בדיקת מתח AC בלוחות ראשיים ומשניים של המערכת	בצע הפעלה של המפסק הראשי (וודא כי המפסקים הראשיים בכל הלוחות במצב off) ולאחר מכן בצד בדיקת מתח AC בכניסה ללוחות.
3	בדיקות ניתוק-חיבור מתקני חשמל	בצע בדיקת הפעלה למפסקים ובדוק הפעלה נכונה בכל מצבי המפסק. הפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה על לחצן TRIP ובדוק ניתוק והחזר לפעולה. בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) ע"י מכשור מתאים

2.2 בדיקות הפעלה

1	בדיקות הפעלה של הממירים	בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן - בדיקת מתח בכניסת הממירים בצד DC ו- AC לפני הפעלה. *הפעל את הממירים באופן בו תרים מתח DC לממירים ולאחריו מתח AC לממירים. בזמן הפעלת הממירים וודא כי המאוורר (במידה ויש) מופעל למס' שניות לבקרה
2	בדיקת זרמים בכניסה לממיר A+B	בצע בדיקת תקינות של פעולת הממירים - יש לוודא תחילה שאין כל חיווי על הממירים שמראה על תקלה (נורה/הודעה) - במידה ויש אנא פעל על פי הוראות היצרן
3	בדיקת מערכת התקשורת והפעלת הניטור	בצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים בזמן עבודתם - במידה ויש אנא פעל על פי הוראות היצרן בצע מדידה ע"י מד זרם DC בכניסה B-I A בכל ממיר (במידה ויש יותר מזוג אחד בכניסה יש לבדוק על כל הזוגות) בדוק מתח ההזנה על ידי רב מודד בנקודת ההזנה ליחידת התקשורת ולראוטר בלוח התקשורת בדוק חיבור האם יש חיבור לאינטרנט באתר ע"י חיבור מחשב נייד לנקודת הרשת\לראוטר בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לממיר באתר בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל